REPARACIÓN DE APOYOS EN UN PUENTE DEL AVE EN PALENCIA

La empresa Orion iniciará en breve la reparación de las mesetas de nivelación de los apoyos POT del puente del AVE a su paso por la ciudad de Palencia.

La operación consistirá en el izado del tablero en cada una de las pilas del puente, transfiriendo las cargas a los gatos hidráulicos y quedando así liberados los apoyos de dichas cargas . Posteriormente se ejecutará la hidrodemolición de las mesetas, la reconstrucción de las nuevas y la transferencia de las cargas a los apoyos POT.

